

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wewnętrzne Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Szamotu-
lach - Wydział drzew, parapetów, wykonanie przebieg PPOZ, roboty towarzyszące
INWESTOR : ul. Sukkennicza 13; 64-500 Szamotuły
ADRES INWESTORA : Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach
BRANŻA : ul. Sukkennicza 13; 64-500 Szamotuły
BUDOWLANA

Stawka roboczo-godzinna : 0.00 zł

NARZUTY

VAT [V] : 23.00 % (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzet	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIORKOWE ! WYBU- RZENIOWE				0.00
2	ŚCIANY ! ZAMUROWANIA				0.00
3	POSADZKI				0.00
4	TYNKI ! OKŁADZINY ŚCIAN I SUFI- TÓW				0.00
5	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				0.00
6	INSTALACJE ELEKTRYCZNE				0.00
7	INSTALACJE SANITARNE				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy-konaw-czy	Jedn. miar-y	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa wewnętrzna Oddziału Chirurgii SPS ZOZ w Szamotułach							
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE							
d.1	1 KSNR 3	Rozbórka konstrukcji z cegły na zaprawie wa-piennej i cementowo-wapiennej	m ³		0,4*1,2 = 0,480	0,00	0,00
d.1	2 KNR-W 4-01	Wykonanie z wykućciem bruzd dla belek przeskie-pień otworów w ścianach z cegieł - wykonanie nowego nadproża w Sali nr 04 wraz z poszerze-niem i podwyższeniem otworu drzwiowego	m ³		1,5*0,44* 0,330 = 0,5 = 0,480	0,00	0,00
d.1	0314-02	Wykonanie z wykućciem bruzd dla belek przeskie-pień otworów w ścianach z cegieł - wykonanie nowego nadproża w Sali nr 04 wraz z poszerze-niem i podwyższeniem otworu drzwiowego	m ³		1,5*0,44* 0,330 = 0,5 = 0,480	0,00	0,00
d.1	0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stało-wych - Ceownik 160 mm	m		3	0,00	0,00
d.1	4 KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszcze-niach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		183,00	0,00	0,00
d.1	5 KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryżmowanego samochoda-mi samowładowczymi na odl. do 1 km	m ³		0,48+ 0,33+0,8+ 1,990 = 1,99	0,00	0,00
d.1	6 KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryżmowanego samochoda-mi sa-mowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		1,99	0,00	0,00
d.1	0108-12	Krotność = 14					
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE							
							0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy-konaw-czy	Jedn. miar-y	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
2 ŚCIANY I ZAMUROWANIA							
7	KNR 2-02	Obudowa istniejących przewodów klimatyzacji -	m ²		(0,48+ 0,08+0,08) *3+(2,3+ 5,5+4,5)* 0,7 = 14,370	0,00	0,00
d.2	2004-05	Sala 03;04; 112; izolacja					
8	NNRKB 202	Ochrona narożników -osadzenie narożników alu-	m		3,3*2*3+ 3,5 = 32,400	0,00	0,00
d.2	2608-08	miniowych na zabudowie					
Razem dział ŚCIANY I ZAMUROWANIA							
							0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy- konaw- czy	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
9	KNR-W-2-02	Warstwy wyrównawcze i wykładające - środek gruntujący - wykonanie warstwy szczepnej	m ²		24,15+	0,00	0,00
10	KNR-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzką z szybko-chnącej zaprawy cementowej Atlas Postar 20 gr. 25 mm zatarte na gładko -Wyrównanie poziomu posadzek w salach 03 i 04 do poziomu posadzki korytarza	m ²		58,18	0,00	0,00
11	KNR-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzką z szybko-chnącej zaprawy cementowej Atlas Postar 20 gr. 25 mm zatarte na gładko -Wyrównanie poziomu posadzek w salach 03 i 04 do poziomu posadzki korytarza - zmiana grubości o 10 mm	m ²		58,18	0,00	0,00
Razem dział POSADZKI							
							0,00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy- konaw- czy	4	5	6	7	8
1	2	3						
5 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA								
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic		m ²	1.1*2.1 =	2.310	0.00	0.00
d.5	0354-05							
18	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - D5 - do- puszczone do stosowania w obiektach szpital- nych		m ²	1.2*2.1 =	2.520	0.00	0.00
d.5	1040-01							
19	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastyko		m	14*1.2+2.2	= 19.000	0.00	0.00
d.5	0353-12							
20	KNR 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, dl. ponad 1m - nowe parapet PCV białe		szt	14		0.00	0.00
d.5	0129-02							
Razem dział STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA								
								0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy- konaw- czy	Jedn. miar- y	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE							
21	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykko- wych w cegle	m	28		0.00	0.00
22	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m	28		0.00	0.00
23	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa- piennej	m ³	28*0.05* 0.05 = 0.070		0.00	0.00
24	KNR 5	Skrytki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg - DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH 2 TABLIC	szt.	2		0.00	0.00
25	KNR 5	Skrytki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg - montaż robudowanych tablic	szt.	2		0.00	0.00
Razem dział INSTALACJE ELEKTRYCZNE							
							0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wy-konaw-czy	Jedn. miar-y	Ilość	Cena zł (8 / 6)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7	8
7 INSTALACJE SANITARNE							
26	KNR 0-36	Uszczelnienie przejść instalacyjnych - uszczelnienie przejść instalacyjnych do innej strefy pożarowej - TYLKO NOWA CZĘŚĆ		m obwodu	2*3,14*0,055*28 = 9,671	0,00	0,00
d.7	1115-01	analogia					
Razem dział INSTALACJE SANITARNE							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0,00

Słownie: zero | 00/100 zł